Usługi Drogowo - Mostowe Roman Słowiński
98-430 Bolesławiec ul. 11Listopada 16
Data utworzenia: 2020-02-27

Przebudowa ulicy Klonowskiej w Lututowie na działkach 30/3, 30/4, 30/33 dł.672 m.

Lista nakładów

Zestawienie materiałów

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	1041099	asfalt drogowy	kg		685,4400	
2	2370699	beton zwykły	m3		48,7136	
3	1700310	cement portlan.35 bez dodatków	t		2,6208	
4	2600611	deski igl.obrz. kl.2 22 mm	m3			
5	2600621	deski igl.obrz. kl.3 25 mm	m3		1,8736	
6	2223099	krawężnik drogowy beton.	m		685,4400	
7	2390099	masa min.-asf. standard I	t		137,0880	
8	1600600	miał kamienny	t		15,2152	
9	2223520	obrzeża trawnikowe betonowe 100x20x6cm	m		685,4400	
10	1020499	olej (paliwo technologiczne)	dm3		24,1920	
11	1601799	piasek	m3		177,0048	
12	1601799	piasek do nawierzchni drogowych	m3		12,6468	
13	3951301	Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.2,0 m	m3		0,0739	
14	1600580	tłuczeń kamienny niesortowany	t		457,0720	
15	3930099	woda	m3		64,8369	
Razem						

Zestawienie nakładów robocizny

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0000001	Robocizna	r-g		1116,9830	
Razem						

Zestawienie czasu pracy sprzętu

Lp	Symbol	Nazwa	J.m.	Cena	Ilość	Wartość
1	0039116	ciągnik kołowy 37kW (50KM)	m-g		16,3968	
2	0011161	koparka 0,25 m3	m-g		17,0312	
3	0052314	rozkładarka mas bitumicz.szer.4m	m-g		10,0800	
4	0011612	równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g		17,6042	
5	0039511	samochód dostawczy do 0.9t	m-g		1,0080	
6	0039811	Samochód samowyład.do 5t (1)	m-g		12,5798	
7	0039810	samochód samowyładowczy	m-g		14,3808	
8	0039811	samochód samowyładowczy do 5t	m-g		84,6451	
9	0051010	samojezdna ścinarka poboczy URM	m-g		13,1712	
10	0052271	skrapiarka do bitumu ręczna pompa 250-500dm3	m-g		16,3968	
11	0011334	Spych.gąsienicowa 74kW (1)	m-g		0,4838	
12	0011333	spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g		6,4512	
13	0012100	walec stat.samojezdny	m-g		82,1554	
14	0012161	walec stat.samojezdny ogumiony	m-g		10,0800	
15	0012300	walec wibr.samojezdny	m-g		6,6125	

Roman Słowiński
UPR. budowlane UAN - 8180/87
w specjalności Drogi