BURMISTRZ
L U T U T O W A
woj. łódzkie

Lututów, dnia 22.12.2020

IPB. 7013.5.2020

W odpowiedzi na zapytanie oferenta dotyczącego postępowania przetargowego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lututowie filia w Niemojewie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej".

1. Stawki Vat muszą być stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym i dla lokali mieszkalnych.

2. Informacje szczegółowe dotyczące poszczególnych robót będą wtedy gdy będzie opracowany projekt budowlany, a na etapie przetargu takowych nie ma ,niemniej podajemy wyjaśnienie do zapytania oferenta:

-Ilość grzejników istniejących – 70szt.

- Zabudowa grzejników będzie konieczna jeżeli będzie to niezbędne dla bezpieczeństwa dzieci- zależeć to będzie od doboru grzejników i wykonania instalacji zgodnie z PN UE dla szkół

-W PFU podana jest ilość istniejących opraw oświetlenia podstawowego- 173szt.

- W PFU podana jest wymiana instalacji i opraw, a nie tylko opraw

- W SIWZ jest wyszczególniony ogólny zarys robót, bardziej szczegółowo w PFU a dotyczy to opraw i przystosowanych do nowych źródeł światła

-obiekt jest z lat 60-tych i nie posiada skutecznego oświetlenia alarmowego i ewakuacyjnego

- na budynku jest stropodach i ma nachylenie dachu około 8-15%

- instalacja PV powinna się zmieścić na dachu budynku. Inna lokalizacja PV może być brana pod uwagę tylko w szczególnym przypadku jeśli nie będzie to możliwe na dachu

- W załączniku poglądowy rzut parteru i piętra budynku szkoły

-Termin składania ofert przedłużony do dnia 31.12.2020r.

Ponadto informujemy, że w/w obiekt przeznaczony do termomodernizacji ma powierzchnię zabudowy 585,0m^2 , powierzchnie użytkową 1034,84 m^2 oraz kubaturę 3845,7 m^3 i jest to zapisane w PFU i potencjalny oferent powinien na tej podstawie przyjmować ilość grzejników i ilość oświetlenia przy przetargu zaprojektuj i wybuduj niezbędna jest wizja lokalna, która pozwala szczegółowo zaznajomić się z obiektem szkoły.

BURMISTRZ
Marek Pikuła