Modernizacja (remont) drogi gminnej Swoboda - Górka w Gminie Lututów dł. 1000 m

Charakterystyka obiektu

Modernizacja (remont) drogi polega na wyrównaniu istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego z nadaniem jednostronnego lewego spadku wielkości 2% optymalną mieszanką kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 warstwą średniej grubości 10 cm i szerokości 3,10 m na długości 990,00 m. Przy lewej krawędzi jezdni projektuje się grubość ktuszywa 7 cm, a przy prawej grubość 13 cm Od km 0+000 do km 0+010 tj. na długości 10,0 m i szer.3,10 m należy rozebrać istniejącą nawierzchnię z kruszywa łamanego w celu nawiązania wysokościowego z istniejącą nawierzchnią asfaltową drogi powiatowej, wykonać koryto, warstwę odcinającą z piasku gr. 10 cm, podbudowę dolną gr 15 cm z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-63 i górną gr 8 cm z optymalnej mieszanki kruszywa łamanego frakcji 0-31,5.Należy stosować optymalne kruszywo kategorii Gv w tabeli 6 normy PN-EN 13285 (skała magmowa o dużej wytrzymałości). Na podbudowie zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna gr. 4 cm jako warstwa ścieralna z mieszanki mineralno - asfaltowej średnioziarnistej zamkniętej AC11S50/70 dla KR1 szer 3,0 m na długości 1000,0 m po uprzednim spryskaniu emulsją asfaltową. Na długości 1000,0 m należy wykonać obustronnie pobocze szer. 0,75m z gruntu uzyskanego z wykopu koryta i dowiezionego z ukopu średniej grubości 14 cm.